

1	Designação	Descrição	Unidade	Qty	Preço Base	Requisitos	Local Entrega	IVA (%)	Valor Centro	
1	Bens / Serviços a adquirir	TRABALHOS PREPARATÓRIOS								
1.1		Estaleiro - Montagem, construção, manutenção e desmontagem das instalações e equipamentos necessários à execução da empreitada, considerando: máquinas, andaimes, instalações provisórias destinadas ao pessoal destinadas à fiscalização (equipadas de acordo com o definido no C. E. - cláusulas gerais), reconstrução dos acessos ao estaleiro e das serventias internas, painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, em malha electrosoldada tipo "Bekaert", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases em PVC/betão, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, eventuais indemnizações a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realização dos trabalhos, tomada de conhecimento pelo empreiteiro do estado actual do local (deverá este, no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessários à elaboração da proposta), já que se prevê que ele lhe será entregue no estado em que se encontra, não sendo aceites reclamações posteriores por parte do empreiteiro, bem como, na opinião da fiscalização, organização de métodos de trabalho que sejam considerados indispensáveis à realização dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada, trabalhos de restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, dando cumprimento da sinalização provisória de obra, de forma a garantir as condições necessárias de segurança e de acordo com legislação em vigor (valor global).	vg	1						
1.2		Placas de obra - Fornecimento e colocação de placa de identificação da obra, com as dimensões de 1.90x1.30m, incluindo estrutura de suporte, demais acessórios de fixação, de acordo com tipologia indicada no C.E. e peças desenhadas.	un	1						
1.3		Plano segurança - Fornecimento, execução e implementação do plano de segurança e saúde e do respectivo desenvolvimento da responsabilidade da entidade executante, validado pelo coordenador de segurança em obra e aprovado pelo dono da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro (valor global).	vg	1						
1.4		Plano resíduos - Fornecimento, execução e implementação de plano de resíduos sólidos da construção, em conformidade com o Dec. Lei nº 46/2008 de 12 de Março e restante legislação em vigor, incluindo todos os materiais e equipamentos necessário à sua correta implementação (valor global).	vg	1						
1.5		Limpeza fina obra - Execução de limpeza fina de toda a obra, incluindo: montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) e de acordo com projecto e C.E. (valor global).	vg	1						
2	Bens / Serviços a adquirir	REMOÇÃO DE ELEMENTOS (E DEMAIS TRABALHOS)								
2.1		Remoção elementos (outros) - Remoção de elementos, tais como: rodapés, quadros de salas, quadros de afixação em cortiça, interactivos, respectivos projectores, sinalética, bancadas (laboratórios), vitrines, armários, cabides, estantes, mesas, cadeiras, secretárias e outros móveis a manter (em coordenação com a escola), por forma a permitir a reabilitação das salas incluindo recuperação necessária de elementos a reaproveitar e reposicionar, armazenamento conveniente, reposicionamento posterior de todos os equipamentos e demais acessórios de funcionamento, de acordo com indicações da fiscalização: e/ou autor do projecto, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de todos os materiais e produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário) ou estaleiro da C.M. Gaia e de acordo com projecto e C.E. (valor global).	vg	1						
2.2		Limpeza/raspagem tectos - Limpeza e raspagem de tectos, considerando os seguintes trabalhos: lavagem dos mesmos para remoção de fungos, bolores e gorduras existentes, raspagem de tinta, tratamento de fissuras, emassamento (se necessário), reparação e substituição pontual de placas de cortiça, prontos a receber acabamento final, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..	m²	160,00						
2.4		Levantamento/Picagem pavimentos interiores (mosaico hidráulico) - Levantamento de revestimento e picagem de pavimento existente em mosaico hidráulico, incluindo picagem da respectiva base até à cota necessária, com a espessura necessária para assentamento de novo pavimento, de modo a atingir a mesma cota dos pavimentos anexas a manter, limpeza, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..	m²	10,00						
2.5		Levantamento/Picagem pavimentos interiores (vinílico) - Levantamento de revestimento e picagem de pavimento existente em vinílico, incluindo respectiva base até à cota necessária, com a espessura necessária para assentamento de novo pavimento, de modo a atingir a mesma cota dos pavimentos anexas a manter, limpeza, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à execução do trabalho, carga, transporte e descarga de produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E..	m²	125,00						
3	Bens / Serviços a adquirir	COLOCAÇÃO DE TECTOS (E DEMAIS TRABALHOS)								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8.8.3		Desmontagem de aparelhagem e equipamentos elétricas e afins (interruptores, tomadas, caixas equipadas equipamentos), incluindo separação de materiais, para reutilização a entregar em armazém do município, ou para tratamento como resíduos, incluindo transporte.	vg	1							
8.8.4		Ensaios finais de instalações elétricas , de funcionamento, incluindo ensaios luminotécnicos quando aplicável, e ensaios de segurança elétrica, nomeadamente, medições de terra, continuidade, resistência de isolamento (por obra a realizar)	vg	1							
8.8.5		Trabalhos de construção civil , de apoio as infraestruturas elétricas	vg	1							